




## Mezqls 4



**PASĀKDAIŅUMI PAR FAŠAŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:**

- (S1)** Apskaus silīnāģiņurs ar fasādes plāksnēm PAROC FAS B, b=150mm un krāsou dekoratīvu struktūrāpmetnuru.
- (S4)** Apskaus togu silīnāģiņurs ar fasādes plāksnēm PAROC FAS3, b=30 - 50mm un krāsou dekoratīvu struktūrāpmetnuru.
- (P2)** Jurnā silīnāģiņurs ar ātrnru vātes plāksnēm PAROC ROS30, b=80mm, PAROC ROS30, b=100m, PAROC ROB80, b=20mm un ātrnāss biturnāss nūļu materiāss.

**Jumta marga**



Specifikācija		
Apmērojums, nosaukums	Materiali	Materialu/darbu apjoms
Jumta paražeta Izdūve	Paroc Fas B, b=50	87 m²
	Mitrumizlūgus filteris vai OSB plātnis, b=12mm	90 m²
	Koka latas gītī	288 m
	75(h)×50(mm s=300mm Skaidra nosēdējatā <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span>	182 m

Jūmeņa norobežojošās margas šērauda elementu specifikācija pa jūmeņa perimetru								
Nr.	Elementa nosaukums	Elem. garums (m)	Skaisls	Viena elem. masa (kg)	Masa uz 1m (kg/m)	Margas garums (m)	Kopā (kg)	T šērauda marka
1	T šērauda lēgāis 50x50x5	170	1	841	3,77	170	841	S235
2	T šērauda lēgāis 50x50x5	0,4	180	1,51	3,77	170	287	S235
3	T šērauda plāksne 50x5	161	1	316	1,98	170	316	S235
4	T šērauda plāksne 370x60x6	0,37	180	0,73	1,98	170	138	S235
						Kopā	1382	S235

**Piezimess:**

1. Vāsa metinādas šuves metināmas pa visu elementu sadurvienu perimetru, izņemot nortāmas. Šuves katēdas pļegantē 1,2 rēžēs lēlākās par plānākā elementa biezūmu, bet ne lēlākās par 12mm. Sadurviem nodrošināt 100% caurmetēlūgu.
2. Margas krāsot RAL 7000 vīdēl pēlākā krāsā.

projektskaidr:	SIA "BALTIS UN MELNS" Gaušas iela 11-208, LV-1026, Rīga; Reģ. Nr. 40003699814; Būvč. reģ. Nr. 1482-R; Tālrunis: 67212028; www.baltsummelns.lv; baltsummelns@baltsummelns.lv					
				pasūtītājs:		Pasūtītāja Nr.:
				SIA "VALMIERAS NAVSANNIEKS", reģ.Nr.: 441030ZZZ71		4.7/116
			dabotājs:	Daudzdzīvokļu ēka Stacijas iela 25, Valmierā	sastādītājs: VR	lapas: AR-19
Sociālais vārds:	J. Skrstovičs	2011.g.			mēroga:	1:10
Izstrādātājs:	M.Feldmanis	2011.g.	nosaukums:	Mazgāšanas (Parapade)		
Pielikuma:	M. Aliešs	2011.g.			šīta numurs.:	VR_ST25