



SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija, Tālrunis, fakss 42 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv <http://www.v-nami.lv>

Valmierā

07.03.2019. Nr. 2.2/293

**iepirkuma Nr.VN 2019/3
piegādātājiem**

Par iepirkumu Nr. VN 2019/3

SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja iesniegumu ar jautājumiem atklātam konkursam ID Nr.VN 2019/3.

Jautājums Nr.1:

Tāme pozīcijas Nr.2.4.

| | | | |
|------|--|----|--------|
| 2.4. | Cokola sienu attīrīšana, nenoturīga apmetuma atkalšana | m2 | 273,42 |
| | Dībeļi (SAKRET FISCHER TERMOZ CN 8, vai ekvivalents) 150mm | gb | 395,00 |
| | Stiklašķiedras siets 160gr/m2 | m2 | 273,42 |

Lūdzu veikt labojumus dībeļu apjomos, paredzot 5 dībeļus uz 1m2.

Skaidrojoša apraksta ir rakstīts kā cokols tiek armēts divās kārtās ar 160gr/m2 stikla šķiedras sietu un SAKRET BAK armējamo javu, bet apjomos ir iedota viena kārtā. Lūdzu, precizējiet!

Atbilde uz jautājumu Nr.1:

Dībeļu skaits paredzēts tikai cokola virszemes daļai, atbilstoši siltināšanas sistēmas turētāja norādījumiem. Stikla šķiedras sietu paredzēt atbilstoši projekta skaidrojošā aprakstā norādītājam – 2 kārtās.

Jautājums Nr.2:

| | | | |
|------|---|----------------|-------|
| 2.12 | Ieejas laukumu un pakāpienu attīrīšana, atjaunošana, flīzēšana ar salizturīgām flīzēm | m ² | 60,00 |
| | Šuvotājs, palīgmateriāli | m ² | 45,00 |

Lūdzu veikt skaidrojumu kāpēc flīzēšana ir 60m², bet šuvotājs un palīgmateriāli ir paredzēti 45m²?

Atbilde uz jautājumu Nr.2:

Šuvotāju un palīgmateriālu izmaksas pozīcijā “Šuvotājs, palīgmateriāli” paredzēt atbilstoši ieejas laukuma noflīzēšanai.

Jautājums Nr.3:

| | | | |
|------|--|----|-------|
| 2.16 | Plaisu un izdrupumu aizpildīšana (SAKRET PM super vai ekvivalents) | kg | 90,00 |
|------|--|----|-------|

Nav iedots darba nosaukums tikai materiāls. Lūdzu, precizējiet!

Atbilde uz jautājumu Nr.3:

Plaisu un izdrupumu aizpildīšanas darba izmaksas paredzēt pozīcijā Nr. 2.4.

Jautājums Nr.4:

| | | | |
|------|--|--------|-------|
| 2.17 | Komerctelpu ieejas mezglu krāsošana | m2 | 40,00 |
| | Divkomponentu hidroizolācija (SAKRET TCM, vai ekvivalents) | kg | 30,00 |
| | durvju atdure | kompl. | 3,00 |
| | Elastīgā flīžu līme (SAKRET FFK, vai ekvivalents) | kg | 60,00 |
| | Neslīdošas akmens masas flīzes 150x150mm, ieskaitot izšuvošanu | m2 | 15,00 |

Iedoti materiāli neattiecas uz krāsošanas darbiem. Lūdzu, precizējiet!

Atbilde uz jautājumu Nr.4:

Pozīcijā Nr.2.17. ir paredzēti darbi – komerctelpu ieejas mezglu kāpņu un laukumiņu flīzēšana, atbilstoši zemāk norādītajām pozīcijām un projekta AR-3 lapas piezīmēs Nr.6.

Jautājums Nr.5:

| | | | |
|-----|--|----|--------|
| 3.2 | Griestu attīrīšana, nenoturīga apmetuma atkalšana | m2 | 550.00 |
| | Dībeļi (SAKRET FISCHER TERMOZ CN 8, vai analogs) 200mm vai ekvivalents | gb | 395.00 |

Lūdzu veikt labojumus dībeļu apjomos.

Atbilde uz jautājumu Nr.5:

Pozīcijā “Dībeļi” paredzēt izmaksas dībeļu skaitam, kas atbilst pagraba griestu nosiltināšanai.

Jautājums Nr.6:

| | | | |
|-------|--|----|--------|
| 5.1.4 | Fasādes gruntēšana (SAKRET UG vai ekvivalents) ieskaitot logailas | 1 | 238,29 |
| 5.1.5 | Plaisu un izdrupumu aizpildīšana (SAKRET PM super vai ekvivalents) | kg | 320,00 |
| 5.1.6 | Remontēto vietu atkārtota gruntēšana (SAKRET UG vai ekvivalents) | 1 | 6,25 |

Pozīcijām 5.1.4; 5.1.5 ; 5.1.6 ir iedoti materiālu apjomi un nav iedoti darba nosaukuma apjomi. Lūdzu, precizējiet!

Atbilde uz jautājumu Nr.6:

Darba izmaksas iekļaut pozīcijā Nr. 5.1.8.

Jautājums Nr.7:

| | | | |
|-------|--|------|----------|
| 5.1.8 | Fasādes siltināšana | m2 | 1563,66 |
| | Dībeļi (SAKRET FISCHER TERMOZ CN 8, vai ekvivalents) 250mm | gab. | 10164,00 |

Lūdzu veikt labojumus dībeļu apjomos 8gab/1m2.

Atbilde uz jautājumu Nr.7:

Dībeļu skaits apjomos paredzēts atbilstoši siltināšanas sistēmas turētāja norādījumiem.

Jautājums Nr.8:

| | | | |
|--------|--|--------|------|
| 5.1.13 | Ieeju mezglu uzjumteņu remonts | gab. | 5.00 |
| 5.1.14 | Esošo jumtiņu demontāža | kompl. | 5.00 |
| 5.1.15 | Esošo jumtiņu montāža, jauna polikarbonāta montāža | kompl. | 5.00 |

Lūdzu dot skaidrojumu šīm pozīcijām. Sanāk kā jumtiņus jādemontē pēc tam tos pašus jumtiņus remontē un gala rezultāta liek jaunus jumtiņus no polikarbonāta. (Pēc projekta demontējas un liekas jaunas). Lūdzu precizējiet, paredzot nepieciešamos darbus!

Atbilde uz jautājumu Nr.8:

Pozīcijā Nr.5.1.13 paredzēts ieejas jumtiņu karkasa remonts, to attīrot un pārkrāsojot.
Pozīcijā Nr.5.1.14 paredzēta jumtiņa esošā ieseguma demontāža un pozīcijā Nr.5.1.15. –
jauna jumtiņa ieseguma – polikarbonāta montāža.

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
valdes priekšsēdētājs



Valdis Jēgers

Ieva Šakena
64235879