

ATJAUNOT APMETUMU, KRĀSOT

## ATJAUNOT DĒLŠUS KUF NEPIECIEŠAMS, KRĀSOT

Fasādes apdares loksnes TRESPA, b=10  
krāsa RUSTY RED - rūsas krāsa


Aļģu un betona pakāpienus, laukumu flīzēt  
ar raupjām, salizturīgām akmens masas flīzēm.

PARAPETA NOSEGELEMENTS

tonis-RR-32 /brūns, RUUKKI katalogs/

LOGU RĀMJI PVC - BALTI

	4
	<u>+14.60</u>



	-0,65
--	-------

L105

VTK-100 GAISA VÄRST





97000  
97200

COKOLA APDARE -  
PUTUPOLISTIROLS 50mm, POLIMĒRA APMETUMS, KRĀSA

Apsektot un pēc nepieciešamības atjaunot balkona nesošās konstrukcijas

AKSIENU APDAKE -  
MINERĀLVATE 100mm, DEKORATĪVAIS APMETUMS, KRĀSA

## TIKKURILA FACADE

	4841 NCS S 2835-Y45R
	5001 NCS S 0407-Y04R
	4826 NCS S 0919-Y22R
	4947 NCS S 2308-Y20R

## Pasūtītājs

# SIA "VALMIERAS NAMSAINIEKS"

Reg. Nr. 44103022271

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS  
FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA  
ANNAS IEĻĀ 4, VALMIERĀ.  
01-2012

01-2012

Lapa:

FASĀDE ASĪS 1-2;	AR-4
------------------	------

AR-4

Merogs:	1:200
---------	-------

→

Stadija	TP
---------	----



Lapas Nr.

## Izstrādāja

K.Meleciis