PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

ESOŠS, SAGLABĀJAMS JUMTA SEGUMS

MAINĀMS JUMTS: RUBEROĪDA RUĻĻU SEGUMS,
AR CINKOTA SKĀRDA APMALĒM AR AKMENS VATES SILTINĀJUMU 100mm

MAINĀMS JUMTS: RUBEROĪDA RUĻĻU SEGUMS,
AR CINKOTA SKĀRDA APMALĒM AR AKMENS VATES SILTINĀJUMU 200mm

MAINĀMS JUMTS: PP 20 JUMTA PROFILS,
AR PALĀSEŅIEM



PIEZĪMES:

1) ĒKAS IZMĒRI ŅEMTI, BALSTOTIES UZ ESOŠĀS INVENTARIZĀCIJAS
   LIETAS UZMĒRĪJUMIEM. AUGSTUMU ATZĪMES DOTAS METROS, ATTĀLUMI MILIMETROS;
2) VĒJTVERIM DEMONTĒT ESOŠO JUMTA SEGUMU, SAGLABĀJOT PĀRSEGUMA PANELI. VEIDOT
   JAUNU JUMTA KONSTRUKCIJU 4° LENĶĪ AR KRITUMU PAGALMA VIRZIENĀ, PAREDZĒT SLĪPUMU
   VEIDOJOŠU KERAMZĪTA SLĀNI, VIRS KERAMZĪTA - MITRUMIZTURĪGS SAPLĀKSNIS UZ KOKA KARKASA UN "PAROC EXTRA"
   SILTUMIZOLĀCIJA AR RUBEROĪDA JUMTA SEGUMU. PAREDZĒT CINKOTA SKĀRDA APMALES;
3) PAREDZĒT JAUNU PP 20 JUMTA SEGUMA UN KONSTRUKCIJAS IZVEIDI VIRS BALKONIEM, SKATĪT MEZGLU M2;
4) VISUS NORĀDĪTOS BŪVMATERIĀLUS IESPĒJAMS NOMAINĪT PRET ANALOĢISKIEM CITU RAŽOTĀJU MATERIĀLIEM;
5) VISAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU.

BŪVPROJEKTA VAD.	N. PAVĀRS		12.03.2012
IZSTRĀDĀJA	E. VILCIŅŠ		12.03.2012

OBJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS FASĀDES RENOVĀCIJA G. APIŅA IELĀ 3, VALMIERĀ

MARKA: AR

ARHĪVA/PASŪT. NR.: 7/2012

PASŪTĪTĀJS: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", REĢ. NR. 44103022271

STADIJA	MĒROGS	MARKAS NR.	LAPU SK.
TP	1:200	AR-	—

RASĒJUMS: JUMTA PLĀNS

Solution Store
project management
Adrese: Etnas iela 6-1, Rīga, tālr. 22313918