










KRĀSU PASE

NR.	KRĀSAS PARAUGS	APDARE	KRĀSU KODS	NR.	KRĀSAS PARAUGS	APDARE	KRĀSU KODS	NR.	KRĀSAS PARAUGS	APDARE	KRĀSU KODS	NR.	KRĀSAS PARAUGS	APDARE	KRĀSA
1		COKOLA, FASĀDES KRĀSOJUMS	TIKKURILA FACADE 4947	3		FASĀDES KRĀSOJUMS	TIKKURILA FACADE 4834	5		NOTEKAS, PALĀSEŅI	PELĒKI	5		JUMTS	TUMŠI PELĒKS
2		FASĀDES KRĀSOJUMS	TIKKURILA FACADE 4802	4		ĀRDURVJU KRĀSOJUMS	TUMŠI BRŪNAS	6		MARGAS	PELĒKAS	6			



PIEZĪMES:

- 1) ĒKAS IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS;
- 2) ATJAUNOT COKOLA DAĻAS VIRSPAMATU ZEM PAŠNESOŠAJIEM KERAMZĪTBETONA PANEĻIEM, AIZPILDOT TUKŠUMUS AR CEMENTA JAVU;
- 3) NOMAINĪT VISAS ESOŠĀS NOTEKAS UN TEKNES PRET JAUNĀM, SAGLABĀJOT ESOŠO SHĒMU UN CAURUĻU DIAMETRUS (KRĀSU TOŅUS SKATĪT KRĀSU PASĒ);
- 4) VISUS VECOS LOGUS NOMAINĪT PRET PVC 3 STIKLU SELEKTĪVĀ STIKLA PAKĒŠU LOGU BLOKIEM (TONIS - BALTS);
- 5) VISAS ĀRDURVIS NOMAINĪT PRET JAUNĀM SILTINĀTĀM METĀLA DURVĪM AR ARMĒTU STIKLOJUMU UN MEHĀNISKU AIZVĒRĒJU, AR DROŠĪBAS KODU, KRĀSOTĀM AR PULVERKRĀSU (TOŅUS SKATĪT KRĀSU PASĒ);
- 6) ATJAUNOT BOJĀTOS BETONA KĀPŅU FRAGMENTUS.
- 7) VISUS NORĀDĪTOS BŪVMATERIĀĻUS IESPĒJAMS NOMAINĪT PRET ANALOGISKIEM CITU RAŽOTĀJU MATERIĀLIEM, SASKAŅOJOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU;
- 8) VISAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU;
- 9) SASKAŅĀ AR LBN 201-10 "BŪVJU UGUNSDROŠĪBA" PA BŪVES JUMTA PERIMETRU IZBŪVĒ JUMTA NOŽOGOJUMU VISMAZ 600 MM AUGSTUMĀ.

				OBJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU ĒKAS FASĀDES RENOVĀCIJA G. APIŅA IELĀ 3, VALMIERĀ	MARKA		ARHĪVA/PASŪT. NR.	
					AR		7/2012	
				PASŪTĪTĀJS: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", REĢ. NR. 44103022271	STADIJA	MĒROGS	MARKAS NR.	LAPU SK.
					TP	1:200	AR-1	—
BŪVPROJEKTA VAD.	N. PAVĀRS		12.03.2012	RASĒJUMS: FASĀDES/KRĀSU PASE	<div> Solution Store project management Cēsis • Rīga • Jūrmala • Valmiera • Rēzekne • Ķemeri • Rīga</div>			
IZSTRĀDĀJA	E. VILCIŅŠ		12.03.2012					