









	Administrācijas un strādnieku vagoni
	Būvmateriālu novietne
	Sarga postenis
	Būvgрузu konteiners
	Sastatņu posms
	WC
	Apgaismojuma prožektori
	Saliekams būvžogs
	Renovējamā ēka
	Iežogota teritorija



### Būvdarbu secība:


1. Uzcelt žogu pa būvlaukum robežu no saliekamā žoga konstrukcijām (piem. firmas BEKAERT).
2. Organizēt ēkas iemītnieku ieiešanas un izešanas kustību caur ēkas ieejām.
3. Uzcelt sastatnes pa ēkas perimetru, nojot sastatnes ar drošības tīklu.
4. nodrošināt drošu ēkas iemītnieku ieeju un izeju no ēkas, pirms ēku ieejām izbūvējot gājēju tuneļus.

### Izmantoto dokumentu un normatīvu saraksts:

1. Vispārīgie būvnoteikumi 2004. gada 20. aprīļa noteikumi Nr. 321.
2. LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana" 2001.05.14. MK not. Nr.370.
3. LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas".
4. Veicot būvdarbus stingri jāievēro MK 2003.02.25. not. Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus".

### Norādījumi:

1. Organizējot būvlaukumu ārpus gruntsgabala robežām slēdzams līgums par zemes nomu celtniecības laikā ar attiecīgā zemesgabala īpašnieku.
2. Būvniecības darbu izpildes secību skatīt paskaidrojuma rakstā.
3. Šo projekta lapu skatīt kopā ar citām projekta lapām.
4. Šai projekta lapai ir informatīvs saturs.

Pasūtītājs: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" Reģ. Nr. 44103022271		
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA GRAUDU IELĀ 6a, VALMIERĀ.		03-2012
Lapa:	DARBU ORGANIZĀCIJAS PLĀNS	DOP-1
		Mērogs: 1:500
		Stadija TP
		Lapas Nr.
Izstrādāja:		K.Melecis