

APSTIPRINĀTS

SIA „Valmieras Namsaimnieks” pastāvīgās  
Iepirkuma komisijas 2013.gada 08.februāra sēdē  
protokols Nr.29

## **ATKLĀTA KONKURSA**

**„DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS L.LAICENA IELĀ 9,  
VALMIERĀ, VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA”**

**EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.DMS/3.4.4.1.0/12/09/640  
„DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS L.LAICENA IELĀ 9, VALMIERĀ,  
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI” IETVAROS**

### **NOLIKUMA GROZĪJUMI**

**IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. VN 2013/7**

**VALMIERA**

**2013**

1. Papildināt Nolikumu ar 5.13.punktu:  
 Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma 10 darbdienų laikā jāiesniedz PIL 39.panta piektajā daļā noteiktās izziņas par pretendentu, personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, un norādīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējas iepirkuma līguma vērtības un katru personu apvienības dalībnieku (ja pieteikumu iesniedz personu apvienības dalībnieki). Ja izziņas netiks iesniegtas norādītajā termiņā pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā”.

2. Izslēgt no **Nolikuma 1.pielikuma Darbu apjomu saraksta pozīciju Nr.10:**

10	Cokollīstes montāža	m	454.00
----	---------------------	---	--------

3. Papildināt **Nolikuma 1.pielikuma Darbu apjomu sarakstu:**

43.a	Pašregulējošais pieplūdes vārsts GV-1 (Systemair VTK 100 vai ekvivalents) ieskaitot caurumu uzrbšanu	gb	290
21.1	Bruģa seguma ieklāšana	m <sup>2</sup>	454.00

4. Papildināt **Nolikuma 1.pielikuma Darbu apjomu sarakstu:**

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērv.	Apjoms
	<b>4. sekcijā 53.,58. dzīv., 5.sekcijā 69.,72. dzīv., 6.sekcijā 85., 88. dzīvoklim</b>		
1	Izsist caurumus (0,004 m <sup>3</sup> ) ķieģeļu mūra sienā	vietas	2
2	Izurbt caurumus Ø30 sienās	vietas	61
3	Izurbt caurumus Ø30 stikla blokos	vietas	4
4	Iebūvēt kāšus mūra sienās	gab	52
5	Izurbt caurumus Ø3 l=500 mm kāpņu laidos	vietas	2
6	Mūra sienas "m" pārmūrēšana ar apmetuma atjaunošanu	m <sup>2</sup>	2
7	Nosegt savilces ar profilētām līstēm	t.m	159
	<b>2. sekcijā 21. dzīv., 3.sekcijā 37., 39., 41. un 45. dzīvoklim</b>		
8	Izsist caurumus (0,004 m <sup>3</sup> ) ķieģeļu mūra sienā	vietas	8
9	Izurbt caurumus Ø30 sienās	vietas	73
10	Izurbt caurumus Ø30 stikla blokos	vietas	4
11	Iebūvēt kāšus mūra sienās	gab	74
12	Izurbt caurumus Ø3 l=500 mm kāpņu laidos	vietas	4
13	Mūra sienas "m" pārmūrēšana ar apmetuma atjaunošanu	m <sup>2</sup>	1
14	Nosegt savilces ar profilētām līstēm	t.m	206
	<b>7. sekcijā 103. dzīv., 8.sekcijā 117. dzīvoklim</b>		
15	Izsist caurumus (0,004 m <sup>3</sup> ) ķieģeļu mūra sienā	vietas	2
16	Izurbt caurumus Ø30 sienās	vietas	14
17	Izurbt caurumus Ø30 stikla blokos	vietas	1
18	Iebūvēt kāšus mūra sienās	gab	17
19	Izurbt caurumus Ø3 l=500 mm kāpņu laidos	vietas	1
21	Nosegt savilces ar profilētām līstēm	t.m	52
<b>METĀLA SPECIFIKĀCIJAS II, III,IV,VI,VII,VIII SEKCIJAS NOSTIPRINĀŠANAI SK.I.BK-6, BK-9,BK-15,BK-16, BK-17,BK-18</b>			