



PAGRABSTĀVA PLĀNS AR APKURES SISTĒMU



- PIEZĪMES**
- ESOŠĀ ĒKAS APKURES SISTĒMA - VIENCAURULU AR APAKŠĒJO SADALI, SILDKĒRMEŅI - KONVEKTORI.
 - PROJEKTĀ PAREDZĒTA ESOŠĀ SILTUMMEZGLA, ESOŠĀS APKURES SISTĒMAS MAGISTRĀLO UN SADALOŠO CAURULVADU UN NOSLĒGARMATŪRAS PAGRABSTĀVĀ, KĀ ĀRI STĀVVAIDU PIEVIENOJUMU SADALOŠIEM CAURULVAIDIEM PAGRABSTĀVĀ REKONSTRUKCIJĀ, TOS NOMAINĪT ESOŠO STĀVVAIDU VIETAS UN DIAMETRUS PRECĪZĒT BŪVNICĪBAS GAITĀ. PRECĪZĒT ĀRI STĀVVAIDU TURPĀGĀITU UN ATPAKĀLĀITU.
 - ESOŠĀS APKURES SISTĒMAS CAURULVADI UN NOSLĒGARMATŪRA PAGRABSTĀVĀ UN SILTUMMEZGLĀ DEMONTĒJAMI.
 - ESOŠĀS ĒKAS SILTUMMEZGLS REKONSTRUEJAMS SILTUMA MEZGLĀ NOMAINĀMS APKURES SISTĒMAS PIESLĒGUMS NO PIESLĒGUMA AR PIEJAUKŠANU UZ PIESLĒGUMU PĒC NEATKARĪGAS SHĒMAS AR IZMANTOJOT LODĒTOS PLĀKŠŅU SILTUMMAINIUS ĒKAS APKURES SISTĒMA SADALOŠĀ PA FASĀDĒM, KĀTRAI ĒKAS FASĀDEI PAREDZĒTS SAVS SILTUMMAINIS. SILTUMMAINU SLODZE APRĒĶINĀTA, PAREDZĒTĀ KĀ ĒKA IR NOSILTINĀTA.
 - APKURES SISTĒMĀ SILTUMNEŠĒJĀ PARAMETRI: 80 - 60°C.
 - KĀRNĀJUMA SAGATAVOŠANĀIĒKĀ UZSTĀDĀMS PLĀKŠŅU SILTUMMAINIS ESOŠAIS SILTUMMAINIS DEMONTĒJAMS. SILTUMA SLODZE: Q_{g1}=94kw, Q_{g2}=94kw, Q_g=200kw.
 - SILTUMA AVOTS - PĪLSETĀS, SILTUMTĪKLĀ SILTUMNEŠĒJIS ŪDENS 120 - 70 (65-40)°C.
 - CAURULVADI SILTUMMEZGLĀ, MAGISTRĀLIE UN SADALOŠIE CAURULVADI, STĀVVAIDI IZOLĒJAMI AR "PAROC" Pro Section IZOLĀCIJU 40MM AR PVC PĀRKLĀJUMU.
 - CAURULVADU AUGSTĀKĀJĀ VIETĀ UZSTĀDĀMI ATGAIŠOTĀJI ZEMĀKĀJĀS PAREDZĒTĀ TUKŠOŠANA.
 - APKURES SISTĒMAS REGULĒŠANĀIĒKĀ UZSTĀDĀMS SILTUMA STĀVVAIDA UN KĀTRAS SEKCIJAS SADALOŠIEM VADIEM UZSTĀDĀMS "HERZ" BALANŠEJOŠAIS VENTILIS "STROMAX" - GM, TĀS UZSTĀDĀMS UZ ATPAKĀLĀITĀS.
 - CAURULVADI PLĀNĀ NOSACĪTI ATVIRZĪTI NO SIENAS.
 - PĒC APKURES SISTĒMAS MONTĀŽAS DARBU PABEIGŠANAS SISTĒMA JĀIEREGULĒ DARBA REŽIMĀ.
 - MONTĀŽĀ VAR TĪKĪT IZMANTOTAS CITAS ATBILSTOŠAS KLASES UN PARAMETRU IEKĀRTAS UN MATERIĀLI.

STĀVVAIDA PIESLĒGUMA MEZGLS



projektētājs:		SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11-206, LV-1026, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; Būvkr. reģ. Nr. 1482-R; Tālr./fakss: 67212028; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv			
		pasūtītājs:			Pasūtītāja Nr.:
		SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģ.Nr. 44103022271			4-7/116
Sadaļas vad.	V. Blūms	2011.g.	objekts:	Daudzdzīvokļu ēka Stacijas ielā 25, Valmiera	stadija: T.SH.
Izstrādāja	V. Blūms	2011.g.	lapa: AVK-2	rasējums:	mēroga: 1:100
		Apkures sistēmas iekšējo inženiertīklu vienkaršotā renovācija PAGRABSTĀVA PLĀNS AR APKURES SISTĒMU			