


Fasāde asīs H-D



- ## PIEZIMES

- [illegible]

[illegible]

**plata vejam ar atbalstu no valsts
budzeta tehnoloģiju.**

PASKAIDROJIMI PAR FASĄŽU UN PĀRSEĢUMU APDAR:

- | | |
|-----|---|
| C1 | Cakda siltinājums ar ekstrudētu putropoliurūta plāksmēm b=100mm un katoļu konstrukcijas dekoratīvo apšuvumu ar paaugstinātu stiprumu. |
| S1* | Arsienas siltinājums ar fasādes plāksmēm PAROC FAS B b=150mm un katoļu dekoratīvo struktūrapšuvumu ar paaugstinātu stiprumu. |
| S1 | Arsienas siltinājums ar fasādes plāksmēm PAROC FAS B b=150mm un katoļu dekoratīvo struktūrapšuvumu. |
| S2* | Arsienas siltinājums ar fasādes plāksmēm PAROC FAS B b=150mm un katoļu dekoratīvo struktūrapšuvumu ar paaugstinātu stiprumu. |
| S3 | Arsienas siltinājums starpeņu zonā ar fasādes plāksmēm PAROC FAS B b=250mm un katoļu dekoratīvo struktūrapšuvumu. |
| S6 | Apslēde ar katoļu dekoratīvo struktūrapšuvumu b=10mm. |
| P3 | Izolatē mazāku jumtu un siltinājumu ar Paroc RDS 50, b=50 augšpusē un Paroc CGL 200γ, b=50mm apakšā. |

SIA "BALTS UN MELNS" Ģarņma iela 11-208, LV-1028, Rīga; Reģ. Nr. 40073658614; BŪK. reģ. Nr. 1483-R.

Tel./fax: 67212028; www.bellsunmei.tv; bellsunmei@bellsunmei.net.

[illegible]