Griezums A-A



Griezums B-B



PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

- **C1** Cokola siltinājums ar ekstrudētā putupolistirola plākšņām b=100mm un krāsotu nestrukturētu dekoratīvo apmetumu ar pasugstinātu stiprību.
- **S1*** Ārsienas siltinājums ar fasādes plākšņām PAROC FAS B b=150mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar pasugstinātu stiprību.
- **S1** Ārsienas siltinājums ar fasādes plākšņām PAROC FAS B b=150mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.
- **S2*** Ārsienas siltinājums ar fasādes plākšņām PAROC FAS B b min=50mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar pasugstinātu stiprību.
- **S7** Ārsienas siltinājums ar ekstrudētā putupolistirola plākšņām b=150mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar pasugstinātu stiprību.
- **S8** Dzīvokļu „pārkares" virs iesejas mezgla siltinājums ar PAROC FAS B b=200mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar pasugstinātu stiprību.
- **P1** Pārseguma virs pagraba siltinājums ar Paroc CGL 20cy, b=100mm
- **P2** Jumtu siltinājums ar akmens vates plākšņām PAROC ROS30, b=80mm, PAROC ROS30g, b=100m, PAROC ROB80, b=20mm un divkāršs bitumena ruļļu materiāls.
- **P3** Iesejas mezglu jumtiņu siltinājums ar Paroc ROS 50 , b=50 augšpusē un Paroc CGL 20cy, b=80mm apakšā

Piezīmes:
1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par atzīmi ±0,000 pieņemts 1. stāva grīdas līmenis
3. Jumta pārkari, virs plaktā stāva lodžijām, veidot siltinājumu ar PAROC FAS B, b=100mm un apdari ar krāsotu dekoratīvo apmetumu .

projektētājs:	SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11-206, LV-1026, Rīga; Reģ. Nr. 40003659814; Būvk. reģ. Nr. 1482-R; Tālr./fakss: 67212029; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv			pasūtītājs:	SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", reģ.Nr. 44103022271	Pasūtījuma Nr.: 4-7/116
				objekts:	Daudzdzīvokļu ēka Stacijas iela 25, Valmiera	stadija: VR / lapa: AR-09 / mērogs: 1:100
Sastādīja. vad.:	J. Skrastiņš		2011.g.			
Izstrādāja:	M.Feldmanis		2011.g.	rasējums:	Griezums A-A; Griezums B-B;	faila nosaukt.: VR_ST25
Pārbaudīja:	M. Alsiņš		2011.g.			